KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Vranov nad Topľou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BEST FRIENDS NURSERY	51937565	
Projektant	D.D.- ARCH s.r.o		
Zhotoviteľ	CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,	36836907	SK2022453609
Spracoval	Rastislav Mati		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	24. 3. 2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	17 640,31	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	39 681,76	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	97 228,10	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	39 806,84	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	10 199,82					17	VRN 5	0,00
6		Montáž	2 776,89					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		207 333,72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		849,78	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	208 183,50
24	DPH 20,00 % z 208 183,50	41 636,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**249 820,20**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.**

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.	**208 183,50**	**41 636,70**	**249 820,20**	**0,00**	**207 333,72**	**849,78**	**0,00**	**0,00**
SO 01	**Hlavný objekt**	**182 883,85**	**36 576,77**	**219 460,62**	**0,00**	**182 034,07**	**849,78**	**0,00**	**0,00**
01	ASR	136 785,10	27 357,02	164 142,12	0,00	136 785,10	0,00	0,00	0,00
02	Zdravotechnika	10 733,72	2 146,74	12 880,46	0,00	10 733,72	0,00	0,00	0,00
03	Ústredné vykurovanie	17 384,16	3 476,83	20 860,99	0,00	17 384,16	0,00	0,00	0,00
04	Spevnená plocha	4 154,38	830,88	4 985,26	0,00	4 154,38	0,00	0,00	0,00
05	ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD	13 826,49	2 765,30	16 591,79	0,00	12 976,71	849,78	0,00	0,00
1.1	ELEKTROINŠTALÁCIA	9 218,40	1 843,68	11 062,08	0,00	8 667,84	550,56	0,00	0,00
1.2	BLESKOZVOD	4 608,09	921,62	5 529,71	0,00	4 308,87	299,22	0,00	0,00
SO 02	**Stavebno technické úpravy areálu**	**14 191,50**	**2 838,30**	**17 029,80**	**0,00**	**14 191,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Výstavba detského ihriska - stavebná časť	6 709,33	1 341,87	8 051,20	0,00	6 709,33	0,00	0,00	0,00
2	Oplotenie areálu Detských jaslí vo Vranove nad Topľou	7 482,17	1 496,43	8 978,60	0,00	7 482,17	0,00	0,00	0,00
SO 03	**Vybudovanie detského ihriska**	**8 861,53**	**1 772,31**	**10 633,84**	**0,00**	**8 861,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 04	**Ostatné stavebné práce - neoprávnené výdavky z hľadiska NFP**	**2 246,62**	**449,32**	**2 695,94**	**0,00**	**2 246,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**208183,50**	**41636,70**	**249 820,20**	**0,00**	**207 333,72**	**849,78**	**0,00**	**0,00**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Časť: ASR

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**39 803,60**	**162,048**
1		**Zemné práce**				**1 364,77**	**0,000**
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	72,343	1,05	75,96	0,000
2	130201001	Dokopávky rýh pre drenážky v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,608	39,84	223,42	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,288	20,94	697,05	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,644	6,77	112,68	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie prebytočného výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,073	4,34	95,80	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,288	0,81	26,96	0,000
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,215	6,76	75,81	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,215	1,61	18,06	0,000
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zeminou pod dunajský štrk)	m3	11,215	3,48	39,03	0,000
2		**Zakladanie**				**15 748,26**	**107,285**
10	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	74,780	6,87	513,74	18,454
11	271533001,1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného zmiešaného fr.0-63 mm	m3	93,437	34,10	3 186,20	0,000
12	271563002	Násyp z kameniva dunajského štrku	m3	3,129	39,06	122,22	0,000
13	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.100mm	m3	26,266	37,28	979,20	54,371
14	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	23,515	99,49	2 339,51	0,000
15	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	16,735	12,69	212,37	0,000
16	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	16,735	3,95	66,10	0,000
17	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	245,005	5,31	1 300,98	1,210
18	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	15,620	147,76	2 308,01	33,249
19	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	27,740	88,02	2 441,67	0,000
20	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,000	1 443,92	1 443,92	0,000
21	274361825	Výstuž pre murivo - debniace tvarnice základových pásov z ocele 10505	t	1,000	682,89	682,89	0,000
22	279313612	Betón rampy, prostý tr. C 20/25	m3	1,478	92,25	136,35	0,000
23	279351107	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	1,000	11,29	11,29	0,000
24	279351108	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	1,000	3,81	3,81	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3 354,55**	**1,023**
25	317166101	Preklady, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	23,13	138,78	0,334
26	317166104	Preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	40,61	40,61	0,098
27	317166152	Samonosný preklad , šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,89	37,78	0,070
28	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	77,445	20,38	1 578,33	0,000
29	342273125	Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (125x250x500)	m2	5,500	26,69	146,80	0,521
30	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	50,009	28,24	1 412,25	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**851,91**	**6,570**
31	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,102	129,67	272,57	5,230
32	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,179	1 398,84	250,39	0,182
33	431351121	Debnenie bokov schodov	m2	2,220	24,95	55,39	0,147
34	431351122	Odstránenie debnenia	m2	2,220	4,63	10,28	0,000
35	433351133	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m	16,695	14,67	244,92	1,012
36	433351134	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m	16,695	1,10	18,36	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**14 825,81**	**34,301**
37	612467501	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	229,742	1,11	255,01	0,092
38	612467532	Vnútorná sadrová omietka stien UNI hr. 10 mm	m2	229,742	9,04	2 076,87	3,216
39	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu základových stien a nezatepl.stien penetráciou hĺbkovou	m2	170,279	2,21	376,32	0,034
40	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	225,446	11,49	2 590,37	0,000
41	621462236	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	35,803	14,03	502,32	0,104
42	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, strednozrnná	m2	43,436	21,02	913,02	0,000
43	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	78,506	4,75	372,90	0,401
44	622481122	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	166,456	2,06	342,90	0,025
45	*5859332361*	*Armovacia stierka na báze cementu vhodná na stierkovanie izolačných dosák na báze drevného vlákna*	*kg*	*1 165,192*	*0,58*	*675,81*	*1,165*
46	625251373	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie podhľady	m2	35,803	43,00	1 539,53	0,667
47	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	30,020	29,73	892,49	0,352
48	632451137	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. nad 60mm do 70mm	m2	157,360	11,03	1 735,68	26,987
49	632477401	Samonivelizačná stierka 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2	157,360	6,73	1 059,03	1,050
50	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	32,98	362,78	0,000
51	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*7,000*	*87,50*	*612,50*	*0,105*
52	*6117103143*	*Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*4,000*	*89,71*	*358,84*	*0,072*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	642952220	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	1,000	43,57	43,57	0,010
54	*6117103144*	*Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch CPL laminát, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*1,000*	*115,87*	*115,87*	*0,020*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 053,96**	**12,870**
55	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	248,840	1,73	430,49	6,400
56	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	248,840	1,11	276,21	0,000
57	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	248,840	1,18	293,63	6,400
58	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	193,163	3,57	689,59	0,000
59	95290-1	Osadenie hasiaceho prístroja	m2	3,000	8,15	24,45	0,006
60	*4493204000*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg*	*ks*	*3,000*	*24,55*	*73,65*	*0,064*
61	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	157,360	1,69	265,94	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 604,34**	**0,000**
62	998011001	Presun hmôt prezákladovú časť budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. tvárnic, výšky do 6 m	t	142,608	11,25	1 604,34	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**96 981,50**	**49,706**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 866,42**	**1,233**
63	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	190,545	0,21	40,01	0,000
64	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	8,945	0,25	2,24	0,000
65	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,060*	*2 120,26*	*127,22*	*0,060*
66	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	31,285	0,44	13,77	0,000
67	*6936651000*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 200*	*m2*	*41,375*	*0,66*	*27,31*	*0,000*
68	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	190,545	3,61	687,87	0,103
69	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	8,945	4,04	36,14	0,005
70	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov V 60 S 35*	*m2*	*229,861*	*3,11*	*714,87*	*0,977*
71	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou zvislo (zákl.steny v zemi)	m2	40,180	4,12	165,54	0,088
72	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,149	2,84	51,45	0,000
	712	**Izolácie striech**				**3 963,12**	**0,103**
73	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche	m2	224,260	7,25	1 625,89	0,000
74	*2833000150*	*810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*257,899*	*6,01*	*1 549,97*	*0,000*
75	*2832990651*	*Kotviaca technika*	*ks*	*672,000*	*0,46*	*309,12*	*0,000*
76	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	224,260	0,49	109,89	0,000
77	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 300*	*m2*	*257,899*	*1,08*	*278,53*	*0,103*
78	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	34,400	2,61	89,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	713	**Izolácie tepelné**				**24 399,19**	**1,645**
79	713116050	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou izoláciou hrúbky do 36 cm	m3	80,734	5,67	457,76	0,000
80	*6290000101*	*Aplikácia Drevovláknitá izolácia ZELL hr.360mm*	*m3*	*80,734*	*94,69*	*7 644,70*	*0,081*
81	713120010	Zakrývanie asfaltovej izolácie podláh fóliou	m2	157,360	0,66	103,86	0,000
82	*2837577008*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*173,096*	*0,58*	*100,40*	*0,000*
83	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	157,360	1,79	281,67	0,000
84	*2837653442*	*EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm*	*m2*	*321,014*	*6,18*	*1 983,87*	*0,786*
85	713132215	Montáž tepelnej izolácie základov xps kotvením a lepením	m2	31,235	7,44	232,39	0,137
86	*2837650050*	*Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm*	*m2*	*32,797*	*9,30*	*305,01*	*0,079*
87	713135020	Montáž tepelnej izolácie stien drev.izoláciou hr.40mm	m2	5,728	2,53	14,49	0,000
88	*6290000201*	*Protect (H)i izolácia hr.40mm P+D (600x1325mm)*	*m2*	*5,728*	*11,70*	*67,02*	*0,006*
89	713135010	Montáž tepelnej izolácie stien drevovláknitou izoláciou hr.100mm	m2	209,971	3,24	680,31	0,000
90	*6290000200*	*Protect (M) izolácia hr.100mm P+D (600x1325mm)*	*m2*	*209,971*	*24,12*	*5 064,50*	*0,210*
91	713136010	Montáž tepelnej izolácie stien izoláciou hrúbky do 16 cm	m3	157,694	3,00	473,08	0,000
92	*6290000101-1*	*Izolácia Flex 036 hr.160mm (575x1220mm)*	*m2*	*157,840*	*14,47*	*2 283,94*	*0,158*
93	713141156	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°drevovovlákn.izoláciou hr.60mm	m2	184,161	2,56	471,45	0,000
94	*6290000202*	*Izolácia Special hr.60mm P+D (600x1880mm)*	*m2*	*184,990*	*17,05*	*3 154,08*	*0,185*
95	*6290000203*	*Multi UDB (50x1,5m)*	*ks*	*3,000*	*178,74*	*536,22*	*0,003*
96	99871-1	Dovoz tepelnej izolácie na stavbu	km pl	1,000	192,78	192,78	0,000
97	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	238,540	1,47	351,66	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**8 981,15**	**5,676**
98	762341251	Montáž lát 60x80mm nad nosníky a zároveň prichytenie difúznej fólie	m	370,000	0,92	340,40	0,000
99	*6053340400*	*Laty smrek akosť I do 25cm2 L=100-200 cm*	*m3*	*1,865*	*215,46*	*401,83*	*0,000*
100	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,865	29,69	55,37	0,043
101	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	193,983	10,23	1 984,45	1,389
102	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	160,425	10,67	1 711,73	1,139
##	*6288001350*	*60 mm x 25 m - univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie OSB dosák*	*ks*	*14,885*	*9,63*	*143,34*	*0,003*
104	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	388,595	1,72	668,38	0,023
##	*6053340500*	*Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm*	*m3*	*0,769*	*215,46*	*165,69*	*0,423*
106	762810046	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	224,260	13,26	2 973,69	2,512
107	762495000	Spojovacie prostriedky pre, obloženie stien,podhľad a záklop - klince, závrtky	m2	601,981	0,40	240,79	0,144
108	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,856	3,40	295,48	0,000
	763	**Konštrukcie**				**24 551,34**	**19,596**
109	763115138	Montáž opláštenia stien zo sádrokartónu RF hr.15mm na laty 60x30mm	m2	140,811	9,26	1 303,91	0,149
##	*5903048030*	*Protipožiarna doska RF 15/1200/2000 mm*	*m2*	*133,700*	*3,57*	*477,31*	*1,471*
##	*5903048050*	*Protipožiarna impregnovaná doska RFI 15/1200/2000*	*m2*	*14,152*	*5,30*	*75,01*	*0,170*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
112	763115139	Montáž opláštenia vnút.sten sadrokartónom Rb 15mm na laty 60x30mm	m2	42,648	9,73	414,97	0,045
##	*5903048010*	*Sadrokartón RB 15 mm*	*m2*	*44,780*	*3,95*	*176,88*	*0,672*
114	763115140	Montáž opláštenia vnút.steny sadrokartónom Rigidur s povrchovou úpravou	m2	42,648	9,36	399,19	0,045
115	763115141	Montáž opláštenia vnút.steny sadrokartónom Rigidur bez povr.úpravy	m2	42,648	5,40	230,30	0,045
##	*5903048110*	*dosky Rigidur 15,0/1249/2000 mm,*	*m2*	*89,561*	*12,07*	*1 081,00*	*1,908*
117	763138413	Podhľad RF 1x15 upevnenie na laty 60x30mm	m2	148,720	24,32	3 616,87	4,194
118	763138414	Podhľad RFi 1x15 upevnenie na laty 60x30mm	m2	8,640	29,69	256,52	0,244
119	763710010	Montáž obvodových stien a vnútornej steny stĺpikovou konštrukciou	m2	268,431	15,50	4 160,68	0,000
##	*6054206210*	*KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita,Š x V x D 60x160x13000 mm*	*m3*	*10,311*	*378,11*	*3 898,69*	*4,537*
121	763782213	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 150-500 cm2	m	462,215	6,38	2 948,93	0,000
##	*605420-3*	*Lepené väzniky 45x360*	*m*	*80,795*	*6,94*	*560,72*	*1,309*
##	*605420-4*	*Nosníky 60/360*	*m*	*381,420*	*8,48*	*3 234,44*	*4,577*
##	*6051597601*	*Rezivo k nosníkom a k podhľadu nad vstupmi*	*m3*	*0,420*	*236,46*	*99,31*	*0,231*
125	765901043	Strešná difúzna fólia, nad drevovl.izoláciou hr.60mm 150g s dvoma lepiacimi páskami (mater.15% na prelepenie započítané v cene)	m2	224,260	4,02	901,53	0,000
126	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	238,360	3,00	715,08	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 637,43**	**0,198**
127	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	24,550	27,40	672,67	0,075
128	764352315	Montáž čela k pododkvapovým polkruhovým žľabomi r.š. 125-150 mm	ks	6,000	2,21	13,26	0,000
##	*5535097101*	*Čelo žľabové, rozmer 150, farba*	*ks*	*6,000*	*3,27*	*19,62*	*0,001*
130	764352320	Montáž háku k pododkvapovým polkruhovým žľabom Ruukki r.š. 125-150 mm	ks	28,000	2,85	79,80	0,005
##	*5535097108*	*Hák žľabový , rozmer 150, farba*	*ks*	*28,000*	*4,79*	*134,12*	*0,028*
132	764410520	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	6,200	11,91	73,84	0,002
133	764410530	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š.220 mm	m	13,200	10,91	144,01	0,004
134	764173611	Montáž záveternej lišty z popl.plechu r.š.250	m	55,500	10,20	566,10	0,018
135	764421530	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	24,550	9,84	241,57	0,006
136	764430501	Stenová lišta k stene r.š.70mm (lišta z popl.plechu D+M)	m	10,100	3,57	36,06	0,003
137	764430502	Vnútorná lišta r.š.70mm (Vyplanil kút.prech.lišta D+M)	m	10,100	3,64	36,76	0,003
138	764430503	Pásik z popl.plechu r.š.50 (D+M)	m	0,800	1,68	1,34	0,000
139	764454212	Odpadové rúryi,priemer do100 mm, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	16,000	29,87	477,92	0,045
140	764454225	Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry priemeru 87-100	ks	12,000	2,65	31,80	0,000
##	*5535097111*	*Objímka rúry do muriva, rozmer 150/100*	*ks*	*12,000*	*4,35*	*52,20*	*0,004*
142	764454230	Montáž odpadových a výtokových kolien, priemer 87-100 mm	ks	4,000	5,61	22,44	0,000
##	*5535097114*	*Koleno výtokové, rozmer 100,*	*ks*	*4,000*	*8,48*	*33,92*	*0,004*
	766	**Konštrukcie stolárske**				**12 614,44**	**3,713**
144	766412123-1	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	44,643	9,13	407,59	0,001
##	*6119168600*	*Obloženie palubovka SM hr.20 mm (RHOMBUS,alebo ekvivalent)*	*m2*	*47,322*	*21,11*	*998,97*	*0,464*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
146	766427113	Montáž laťovania podhľadov - rošt pre sadrokartón RF 15mm	m	314,720	4,85	1 526,39	0,019
##	*6053340500*	*Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm*	*m3*	*0,644*	*215,46*	*138,76*	*0,354*
148	766621081	Montáž okna plastového, za 1 bm montáže	m	73,800	7,79	574,90	0,000
##	*6114123310,1*	*Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x600*	*ks*	*4,000*	*87,31*	*349,24*	*0,104*
##	*6114123320,1-1*	*Sieť proti hmyzu na plastové okno jednokrídlové S, rozmer900x600mm izolačné dvojsklo,*	*ks*	*4,000*	*12,29*	*49,16*	*0,120*
##	*6114123320,1-2*	*Žalúzia na plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x600mm izolačné dvojsklo,*	*ks*	*4,000*	*10,73*	*42,92*	*0,120*
##	*6114123420,1*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1500mm*	*ks*	*1,000*	*118,21*	*118,21*	*0,049*
##	*6114123420,1-1*	*Sieť na plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1500*	*ks*	*1,000*	*15,10*	*15,10*	*0,049*
##	*6114123420,1-2*	*Žalúzia na plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x1500*	*ks*	*1,000*	*11,39*	*11,39*	*0,049*
##	*6114123510,2*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1500mm*	*ks*	*2,000*	*192,09*	*384,18*	*0,116*
##	*6114123510,2-1*	*Sieť proti hmyzu na plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1500mm*	*ks*	*2,000*	*16,38*	*32,76*	*0,116*
##	*6114123510,2-2*	*Celotieniaca žalúzia na plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1000x1500mm*	*ks*	*2,000*	*10,88*	*21,76*	*0,116*
##	*6114123551*	*Plastové okno jednokrídlové členené OS, rozmer 1000x2400 mm izolačné dvojsklo,*	*ks*	*7,000*	*293,02*	*2 051,14*	*0,602*
##	*61141232351-1*	*Celotieniaca žalúzia na plastové okno,členené OS, rozmer 1000x2400mm*	*ks*	*7,000*	*24,27*	*169,89*	*0,693*
##	*6114123551-2*	*Sieť proti hmyzu na plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1000x2400mm*	*ks*	*7,000*	*13,26*	*92,82*	*0,441*
161	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	26,000	7,87	204,62	0,011
162	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	6,47	45,29	0,000
##	*6119000960*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm antracit*	*m*	*6,200*	*11,45*	*70,99*	*0,005*
##	*6114122101*	*Plastové jednokrídl. otváravé, vchodové dvere presvetlené 2/3 2400x2400mm,pravé s bočným svetlíkom*	*ks*	*1,000*	*873,01*	*873,01*	*0,046*
##	*6114122101,1*	*Plastové jednokrídl. otváravé, vchodové dvere presvetlené 2/3 2400x2400mm,ľavé s bočným svetlíkom*	*ks*	*1,000*	*898,21*	*898,21*	*0,046*
##	*6114122101-2*	*Celotieniaca žalúzia na plastové jednokrídlové vchodové dvere presvetlené 2/3 2400x2400mm s bočným svetlíkom*	*ks*	*2,000*	*74,91*	*149,82*	*0,092*
##	*6114122102*	*Plastové jednokrídlové vchodové dvere presv.ľavé 1000x2400mm*	*ks*	*1,000*	*766,92*	*766,92*	*0,046*
168	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (interiérová)	m	3,800	7,41	28,16	0,001
##	*6111101661*	*Drevené okno členené, 900x1000 mm, časť zvislo vysuvná*	*ks*	*1,000*	*269,29*	*269,29*	*0,028*
##	*2832301240*	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*3,990*	*0,67*	*2,67*	*0,000*
171	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	17,21	189,31	0,000
##	*6117103100*	*Dvere vnútorné jednokrídlové plné z MDF,povrchová úprava laminát,farba RAL, šírka 600-900 mm*	*ks*	*11,000*	*143,78*	*1 581,58*	*0,000*
##	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB,*	*ks*	*11,000*	*21,10*	*232,10*	*0,000*
174	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,66	35,66	0,000
##	*6117103123*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové z MDF,pesvetlené, povrchová úprava laminát, farba RAL 145x1970*	*ks*	*1,000*	*203,44*	*203,44*	*0,025*
176	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	125,360	0,62	78,19	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**4 838,75**	**1,367**
177	767646520	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,300	14,64	106,87	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	*5534140201,1*	*Hliníkové jednokr. presklené dvere s oceľovou zárubňou,1250x2400 so samozatvaračom a blokovaním krídla*	*ks*	*1,000*	*1 052,97*	*1 052,97*	*0,099*
179	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	329,247	4,84	1 593,56	0,026
##	*5534392014,1*	*Oceľové zábradlie exteriérového schodiska, povrchová úprava pozink - Z2 až Z4*	*kg*	*298,409*	*3,61*	*1 077,26*	*0,000*
##	*553430-1*	*Platňa kruh DN 90mm hr.5mm*	*kg*	*10,458*	*16,60*	*173,60*	*0,012*
##	*553430-2*	*Svorníkové kotvy 8/50/115*	*ks*	*106,000*	*2,29*	*242,74*	*0,117*
183	767995101,1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - platní	kg	18,000	7,20	129,60	0,001
##	*1322696-1*	*Platňe oceľové hr.10mm*	*t*	*0,018*	*1 436,86*	*25,86*	*0,018*
##	*132103-1*	*Závitové tyče DN 16*	*m*	*0,600*	*4,09*	*2,45*	*0,600*
##	*132103-2*	*Závitové tyče DN 14*	*m*	*0,440*	*2,94*	*1,29*	*0,440*
187	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	47,000	4,81	226,07	0,003
##	*132310500*	*Jokel 120x120*	*t*	*0,047*	*759,33*	*35,69*	*0,047*
189	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	23,111	3,43	79,27	0,001
##	*5534392013*	*Oceľové madlo rampy*	*kg*	*23,111*	*3,96*	*91,52*	*0,000*
	772	**Podlahy z prírodnej , alebo z betónovej dlažby**				**2 757,74**	**15,041**
191	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov z betónovej dlažby z pravidelných tvarov hr. 40 mm	m	16,695	15,93	265,95	0,879
##	*5921957340,1*	*Platne betónové 40x40x4 cm, s vymývaným povrchom*	*ks*	*34,402*	*2,56*	*88,07*	*0,516*
193	772501150	Kladenie dlažby z betónovej dlažby hr. 40 mm v exterieri	m2	57,701	19,26	1 111,32	7,689
##	*5921957340*	*Platne 40x40x4 cm,s vymývaným povrchom*	*ks*	*378,663*	*2,50*	*946,66*	*5,680*
##	*5856110700*	*Lepidlo na dlažby extra, flex +, trieda C2FT*	*kg*	*259,600*	*0,59*	*153,16*	*0,260*
##	*5978651810*	*Penetračný náter PE 202, veľkosť balenia 10l, orient, spotreba 0,10 - 0,35 l/m2p*	*l*	*17,310*	*4,71*	*81,53*	*0,017*
197	998772202	Presun hmôt pre bet. dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,466	4,20	111,05	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**6 627,84**	**0,699**
198	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	82,410	7,49	617,25	0,025
199	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	67,450	5,04	339,95	0,003
##	*2841301100*	*PVC podlaha homogénna hr. 2mm, tr. 43*	*m2*	*92,586*	*15,92*	*1 473,97*	*0,306*
201	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	74,950	10,47	784,73	0,030
202	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	79,500	7,70	612,15	0,003
##	*2843101210*	*Prírodné linoleum podlaha , 2mm, š. 2m, tr. 42*	*m2*	*86,807*	*20,01*	*1 737,01*	*0,208*
##	*2843105050*	*Zvarovacia šnúra 4mm s PUR úpravou na prírodné linoleum XF2 - jednofarebná*	*m*	*44,389*	*0,85*	*37,73*	*0,000*
205	776620010	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v pásoch na steny	m2	48,349	9,36	452,55	0,015
##	*2841305088*	*PVC vinyl stenová krytina*	*m2*	*49,799*	*10,97*	*546,30*	*0,110*
207	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	66,016	0,40	26,20	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**2 374,40**	**0,166**
208	783612101	Nátery stolárskych výrobkov 2x olejovo voskový náter	m2	47,322	9,14	432,52	0,008
209	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	258,647	2,10	543,16	0,134
210	783782303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Wolmanitom CB	m2	472,542	2,96	1 398,72	0,024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 369,68**	**0,269**
211	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	157,360	2,33	366,65	0,052
212	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	422,201	1,91	806,40	0,211
213	784418011	Zakrývanie otvorov, fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	39,780	0,67	26,65	0,006
214	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	193,163	0,88	169,98	0,000
		Celkom				**136 785,10**	**211,754**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 050,74**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**2 015,36**	**0,000**
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	27,840	15,73	437,92	0,000
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,840	33,37	929,02	0,000
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,840	6,90	192,10	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,700	3,33	55,61	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,135	14,68	163,46	0,000
6	*5833711000*	*Štrkopiesok 0- 8 n*	*t*	*17,600*	*13,48*	*237,25*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**35,38**	**0,000**
7	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	12,500	2,71	33,88	0,000
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,163	8,30	1,35	0,000
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,163	0,90	0,15	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**8 682,98**	**0,027**
	713	**Izolácie tepelné**				**484,16**	**0,000**
10	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	41,000	2,35	96,35	0,000
11	*1573*	*Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica - /SV/*	*m*	*14,000*	*0,37*	*5,18*	*0,000*
12	*1575*	*Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica - /SV/*	*m*	*21,000*	*0,43*	*9,03*	*0,000*
13	*1596*	*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - /SV/*	*m*	*6,000*	*0,76*	*4,56*	*0,000*
14	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	2,77	27,70	0,000
15	*1598*	*Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica - /SV/*	*m*	*10,000*	*1,11*	*11,10*	*0,000*
16	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	61,000	2,55	155,55	0,000
17	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica - /TV, CTV/*	*m*	*33,000*	*0,99*	*32,67*	*0,000*
18	*283310006300*	*TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), /TV, CTV/*	*m*	*28,000*	*1,97*	*55,16*	*0,000*
19	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	2,83	42,45	0,000
20	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica - /TV, CTV/*	*m*	*9,000*	*2,32*	*20,88*	*0,000*
21	*2837741583*	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica - /TV, CTV/*	*m*	*6,000*	*2,79*	*16,74*	*0,000*
22	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4,773	1,42	6,79	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**1 803,31**	**0,000**
23	721171109	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 110x3, 2	m	27,000	13,51	364,77	0,000
24	721171110	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	m	28,000	16,52	462,56	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	721171112	Potrubie z PVC-U, odpadové ležaté hrdlové D 160x4	m	9,000	22,91	206,19	0,000
26	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	8,47	59,29	0,000
27	721172364	Montáž čistiaceho kusu, do DN 150	ks	2,000	1,20	2,40	0,000
28	*46875*	*HTRE čistiaca tvarovka 75*	*ks*	*1,000*	*4,49*	*4,49*	*0,000*
29	*2861414675*	*Rúra s čistiacim otvorom DN 100*	*ks*	*1,000*	*6,43*	*6,43*	*0,000*
30	763.SDW2	Predsadená stena voľne stojaca - SDW2	m2	3,150	14,47	45,58	0,000
31	721172536	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 40, /pre U/	ks	10,000	3,15	31,50	0,000
32	*HT40*	*HTM - hrdlová zátka DN40*	*ks*	*10,000*	*0,25*	*2,50*	*0,000*
33	721172539	Montáž zátk, pre tiché potrubia DN 50, /pre D, S, V/	ks	2,000	3,32	6,64	0,000
34	*HT50*	*HTM - hrdlová zátka DN50*	*ks*	*2,000*	*0,29*	*0,58*	*0,000*
35	721172545	Montáž zátky, pre tiché potrubia DN 100, /pre WC/	ks	4,000	4,78	19,12	0,000
36	*HT100*	*HTM - hrdlová zátka DN100*	*ks*	*4,000*	*2,43*	*9,72*	*0,000*
37	721173204	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	8,000	7,22	57,76	0,000
38	721173205	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,000	7,77	62,16	0,000
39	721173207	Potrubie z PP HT, odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	7,000	7,94	55,58	0,000
40	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	10,000	2,46	24,60	0,000
41	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000	2,71	5,42	0,000
42	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	3,56	14,24	0,000
43	721212403	Montáž podlahového vpustu, z PVC DN 110	ks	2,000	9,21	18,42	0,000
44	*HL310NPr*	*Podlah.vpust so zvislým odtokom, DN100,mriežа nerez, zápach.vlož."PRIMUS*	*ks*	*2,000*	*66,60*	*133,20*	*0,000*
45	721274104	Montáž - ventilačné hlavice strešná - plastové, do DN 100	ks	2,000	1,17	2,34	0,000
46	*HL810*	*Súprava vetracej hlavice DN 110 HL810*	*ks*	*2,000*	*18,90*	*37,80*	*0,000*
47	*4439110*	*Prestupová manžeta 110mm*	*ks*	*2,000*	*36,66*	*73,32*	*0,000*
48	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	94,000	0,76	71,44	0,000
49	767995101	Montáž a dodávka závesného systému pre vodovod a kanalizáciu	sub	1,000	5,41	5,41	0,000
50	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	17,834	1,11	19,85	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**2 970,76**	**0,027**
51	722130901	Zazátkovanie vývodu vodovodného potrubia, /pre WC, V, S/	ks	23,000	0,88	20,24	0,000
52	*Z15*	*ZÁTKA, 1/2", DLHÁ, PPR*	*ks*	*23,000*	*0,29*	*6,67*	*0,000*
144	722171214	Potrubie z Pe rúrok rPe D 40/4,3	m	21,000	13,56	284,76	0,026
53	722172131	Potrubie z plastických rúr PP-RCT, D20/2,3 mm, polyfúznym zváraním	m	47,000	7,15	336,05	0,000
54	722172132	Potrubie z plastických rúr PP-RCT, D25/2,8 mm, polyfúznym zváraním	m	49,000	7,54	369,46	0,000
55	722172133	Potrubie z plastických rúr PP-RCT, D32/3,6 mm, polyfúznym zváraním	m	14,000	10,32	144,48	0,000
56	722172134	Potrubie z plastických rúr PP-RCT, D40/4,5 mm, polyfúznym zváraním	m	16,000	13,69	219,04	0,000
57	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	4,32	99,36	0,000
58	*SNKD02020X*	*PPR NÁSTENNÉ KOLENA S DRŽIAKOM D 20x1/2"*	*ks*	*23,000*	*3,91*	*89,93*	*0,000*
59	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,05	6,10	0,000
60	*JY137-20*	*Guľový kohút 3/4", voda*	*ks*	*2,000*	*4,32*	*8,64*	*0,000*
61	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,30	12,90	0,000
62	*JY137-32*	*Guľový kohút 5/4", voda*	*ks*	*3,000*	*11,63*	*34,89*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	2,11	4,22	0,000
64	JYX13-15	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	ks	2,000	5,09	10,18	0,000
65	722231043.1	Montáž armatúry s troma závitmi, G 3/4	ks	1,000	3,77	3,77	0,000
66	TM200-3/4A	I TM200-3/4A-21 L, trojcestný zmiešavací ventil, /ochrana proti obareniu	ks	1,000	80,97	80,97	0,000
67	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
68	JY504-32.1	Spätná klapka, 5/4"	ks	1,000	15,70	15,70	0,000
69	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	126,000	1,23	154,98	0,000
70	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	126,000	0,87	109,62	0,000
71	724312135	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem do 100 l	ks	1,000	22,45	22,45	0,000
72	7308300	Expanzná nádoba DD 18, zelená s vakom, Flow-through, 10 bar	ks	1,000	75,09	75,09	0,000
73	TEN100-TI	Vychodisková/úradná revízia tlakovej nádoby, TI	ks	1,000	152,01	152,01	0,000
74	PC1-05	Manometer, rozsah 0-16 bar	ks	1,000	13,93	13,93	0,000
75	PC1-06	Spätná klapka 1/4"F x 1/2"M	ks	1,000	3,81	3,81	0,000
76	725530151	Montáž poistného ventilu	ks	1,000	5,28	5,28	0,000
77	4845510900410	Poistný ventil, PN 6, DN 20	ks	1,000	10,54	10,54	0,000
142	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	ks	1,000	3,93	3,93	0,000
##	4268157170	Cirkulačné čerpadlo 2 25-60 N	ks	1,000	643,85	643,85	0,001
78	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	29,473	0,79	23,41	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**3 108,14**	**0,000**
79	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	2,000	13,07	26,14	0,000
80	4.9371.0.000.000.	plastová nádržka pre voľne stojace klozety, bočný prívod 3/8", dual flush, vrátane kolena	ks	2,000	28,88	57,76	0,000
81	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000	22,68	22,68	0,000
82	02	WC, kombi, biele, spodný odpad, napr. JIKA LYRA plus	KS	1,000	126,34	126,34	0,000
83	725119407	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	2,000	15,76	31,52	0,000
84	6420141640	Klozet stojací BABY, 295x385x350 mm, vodorovný odpad, keramika, biela	ks	2,000	41,18	82,36	0,000
85	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	3,000	1,91	5,73	0,000
86	825-sed	Duroplastová WC doská s poklopom, biela, pre WC kombi	KS	1,000	21,66	21,66	0,000
87	4014804382329	BABY dur.WCdos.bez pok.antib/B	ks	2,000	18,50	37,00	0,000
88	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	3,83	11,49	0,000
89	CF3001/10	Ventil rohový, 1/2"x3/8"	b	3,000	4,07	12,21	0,000
90	5511874508	Flexi hadice k WC, 40cm	ks	3,000	1,59	4,77	0,000
91	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	8,000	27,12	216,96	0,000
92	642110002500	Umývadlo keramické napr. LYRA PLUS-60, rozmer 600x490x195 mm, biela,	ks	1,000	40,66	40,66	0,000
93	642210000300	Umývadielko keramické napr. MIO, rozmer 450x360x160 mm, biela,	ks	5,000	40,09	200,45	0,000
94	6420138020.1	Umývadielko keramické s otvorom, napr.Jika BABY-45, biela	ks	2,000	39,91	79,82	0,000
95	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	8,26	66,08	0,000
96	3111U80041201	Umývadlová batéria, stojanková, napr Deep by Jika	b	6,000	58,12	348,72	0,000
97	3157200040001	Umývadlová stojančeková páková batéria na zmiešanú vodu napr. JIKA Dino	ks	2,000	23,67	47,34	0,000
98	E910208NU	Vložka do perlatoru M24 - obmedzovač prietoku 1,7 l/min	b	8,000	6,95	55,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
99	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	14,000	3,90	54,60	0,000
##	*CF3001/10*	*Ventil rohový, 1/2"x3/8"*	*b*	*14,000*	*3,97*	*55,58*	*0,000*
##	*5511874500*	*Flexi hadice k batérií, 40cm*	*ks*	*14,000*	*1,76*	*24,64*	*0,000*
102	725869301	Montáž zápachovej uzávierky, sifón umývadlový do D 40	ks	8,000	2,15	17,20	0,000
##	*STENO84411E*	*Sifón umývadlový, valcový, chrom, ECO*	*ks*	*8,000*	*17,86*	*142,88*	*0,000*
##	*STENO84410-CC*	*Zátka click-clack, k umývadlu, okruhla, chrom*	*ks*	*8,000*	*7,64*	*61,12*	*0,000*
105	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	15,86	15,86	0,000
##	*JIK8.5104.6*	*Výlevka, keramická, stojatá, biela, s mriežkou - napr. JIKA MIRA*	*ks*	*1,000*	*151,53*	*151,53*	*0,000*
107	725839205	Montáž batérie nástennej G 1/2, výlevka	súb	1,000	7,85	7,85	0,000
##	*5514512201*	*Batéria drezová nástenná paková, 1/2"x 150 mm, s predĺženým výtokovým ramienkom, pre výlevku, napr. TITANIA IRIS*	*ks*	*1,000*	*24,90*	*24,90*	*0,000*
109	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	38,59	38,59	0,000
##	*554230002300*	*Sprchová vanička akrylátová, rozmer 900x900mm, biela, napr JIKA*	*ks*	*1,000*	*132,37*	*132,37*	*0,000*
111	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,67	2,67	0,000
##	*551378410575*	*Sprchová batéria jednopaková, nástenná, napr. KLUDI LOGO NEO, chrom*	*ks*	*1,000*	*61,35*	*61,35*	*0,000*
##	*5514674070.01*	*Sprchová súprava, tyč 900mm, hadica, ručná sprcha*	*ks*	*1,000*	*53,61*	*53,61*	*0,000*
114	725245133	Montáž - kút sprchový do výšky 2000 mm a šírky 900 mm pre vaničky štvorcové	súb.	1,000	30,47	30,47	0,000
##	*T9806EO1*	*Sprchový kút, 90cm, v. 1900mm, číre sklo, posuvné dvere, roh. vstup, Connect*	*ks*	*1,000*	*287,91*	*287,91*	*0,000*
116	725869341	Montáž zápachovej uzávierky, sifón sprchový do D 90	ks	1,000	2,06	2,06	0,000
##	*K7817AA*	*Odtoková agarnitura, sprcová, chrom,*	*ks*	*1,000*	*94,44*	*94,44*	*0,000*
118	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	12,59	12,59	0,000
##	*552310001100*	*Kuchynský drez nerezový napr. ELEGANT 40 dekor na zapustenie do dosky, 810x510 mm*	*ks*	*1,000*	*172,47*	*172,47*	*0,000*
120	725829601-D	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	8,56	8,56	0,000
##	*3511U10042201*	*Drezová batéria napr Deep by Jika*	*ks*	*1,000*	*65,02*	*65,02*	*0,000*
122	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,55	9,10	0,000
##	*UH13109*	*Rohový ventil, G 1/2"*	*ks*	*2,000*	*6,76*	*13,52*	*0,000*
##	*5511874500*	*Flexi hadice k batérií, 40cm*	*ks*	*2,000*	*1,60*	*3,20*	*0,000*
125	725869313	Montáž zápachovej uzávierky, sifón drezový do D 50	ks	1,000	3,66	3,66	0,000
##	*A441-DN50/40*	*Sifón drezový s nerezovou mriežkou - bez prepadu A441*	*ks*	*1,000*	*4,69*	*4,69*	*0,000*
127	725989101	Montáž dvierok krycích, plastových	ks	1,000	3,55	3,55	0,000
##	*5516757500-02*	*Dvierka krycie 20x20 cm, plast, biele /čistaci kus na stúpačkách/*	*ks*	*1,000*	*4,28*	*4,28*	*0,000*
129	725869214	Montáž zápachovej uzávierky podomietkovej D 50	ks	1,000	5,97	5,97	0,000
##	*HL405*	*Podomietková zápachová uzávierka pre práčky,umývačky , HL405*	*ks*	*1,000*	*36,78*	*36,78*	*0,000*
131	998725203	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,983	0,32	9,83	0,000
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**316,61**	**0,000**
132	769011030	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	2,000	5,47	10,94	0,000
##	*429110005100*	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CRZ,*	*ks*	*2,000*	*70,87*	*141,74*	*0,000*
134	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	2,000	2,30	4,60	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	*429810000200*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm,*	*m*	*2,000*	*2,46*	*4,92*	*0,000*
136	769021199	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	4,600	2,74	12,60	0,000
##	*429840019900*	*Hadica ohybná tepelne izolovaná, hliníková TERMOFLEX MO 127,*	*m*	*4,600*	*7,59*	*34,91*	*0,000*
138	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	6,49	6,49	0,000
##	*429830017600*	*Strieška protidažďová SK 125,*	*ks*	*1,000*	*65,53*	*65,53*	*0,000*
##	*4439*	*Paropriepustná prestupová manžeta 125mm*	*ks*	*1,000*	*27,14*	*27,14*	*0,000*
141	769071290	Montáž závesu vzduchotechnického potrubia	kg	6,000	1,29	7,74	0,000

Celkom **10 733,72** **0,027**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	713	**Izolácie tepelné**				**258,67**	**0,003**
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	2,23	156,10	0,000
2	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	2,65	42,40	0,001
3	283310000300	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX / izolácia PDL/*	m	*70,000*	*0,24*	*16,80*	*0,002*
4	283310006400	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX*	m	*16,000*	*2,52*	*40,32*	*0,001*
5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,556	1,19	3,05	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**10 014,34**	**0,000**
6	*VIE 01*	*Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody - Vitocal 200-S AW-E 201.D10, 400V /kompl. balík - zostava TČ, zásobníka TUV, MaR a čidiel, expan nádoby/*	*sada*	*1,000*	*8 055,25*	*8 055,25*	*0,000*
7	*VIE 02*	*Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m*	*ks*	*1,000*	*117,05*	*117,05*	*0,000*
8	*VIE 03*	*Inštalačná sada 10/16, 12,5m - re chladivo R 410A*	*ks*	*1,000*	*635,84*	*635,84*	*0,000*
9	*VIE 04*	*Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem /alter možno použiť zostavu pre montáž na stenu/*	*ks*	*1,000*	*115,83*	*115,83*	*0,000*
10	*VIE 05*	*Akumulačný zásobník vody z nerezocele a tepelnou izoláciou z EPS, s kytom z oc. plechu, s držiakom a prepúšťacím ventilom R1"*	*ks*	*1,000*	*346,46*	*346,46*	*0,000*
11	*VIE 06*	*Montáž TČ /5% z dodávky/*	*ks*	*1,000*	*399,61*	*399,61*	*0,000*
12	*VIE 07*	*Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S*	*ks*	*1,000*	*128,86*	*128,86*	*0,000*
13	*VIE 08*	*Dopojenie chladiaceho okruhu*	*ks*	*1,000*	*112,95*	*112,95*	*0,000*
14	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	94,398	1,09	102,49	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**6 206,31**	**0,748**
15	*ND30N*	*Systémová izolačná doska - s ochrannou fóliou - 1400x800mm (1,12m2); čierna - 6,72m2/6ks, IVAR*	*ks*	*166,000*	*13,80*	*2 290,80*	*0,000*
16	*553980N*	*Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění, skříň N-KLASIK 4 - 1"xEK; 12cestný; mosaz*	*ks*	*1,000*	*554,97*	*554,97*	*0,000*
17	*500682*	*Zverné šróbenie na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM, IVAR*	*ks*	*22,000*	*2,47*	*54,34*	*0,000*
18	*DP50*	*Obvodový dilatačný pás samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 5/250m, penový polyetylén, IVAR*	*ks*	*150,000*	*0,77*	*115,50*	*0,000*
19	*IVAR.SDP*	*Stredový dilatačný profil - samolepiaci v. 80 mmú 1800mm*	*ks*	*3,000*	*4,88*	*14,64*	*0,000*
20	*728666PEXC*	*Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 240m, zosieťovaný polyetylén s kyslíkovou bariérou, IVAR*	*m*	*880,000*	*1,16*	*1 020,80*	*0,000*
21	*525293*	*Lisovacia vsuvka pre potrubie PEX - 17x17, mosadz CW617N, IVAR*	*ks*	*2,000*	*4,53*	*9,06*	*0,000*
22	*ALC012U*	*Rozvodnica ALC - ovládanie12 zón; bez transformátora, IVAR*	*ks*	*1,000*	*98,08*	*98,08*	*0,000*
23	*17077*	*Hlavica elektrotermická TE3040 230V při napätí otvorené*	*ks*	*11,000*	*28,58*	*314,38*	*0,001*
24	*TAD02B*	*Priestorový termostat IVAR.TAD B s displejom - 2Ax1; + 5° C až + 35° C, IVAR*	*ks*	*7,000*	*54,76*	*383,32*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	733167300	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16x2	m	22,000	2,72	59,84	0,001
26	83516401	Viacvrstvové potrubie - 16x2; PN10, T=+95° C - 100m, polyetylén, hliníková vrstva, zosieťovaný polyetylén, biela farba, IVAR/nap. rebríkov/	m	22,000	1,14	25,08	0,000
27	500684	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie ALPEX - 16x2 ALU-EK, mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM, IVAR	ks	6,000	2,68	16,08	0,000
28	733167309	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	3,000	4,07	12,21	0,000
29	83526201	Vícevrstvé potrubí - 26x3; PN10, T=+95° C - 50m / expanz, prep. ventil/	m	3,000	3,63	10,89	0,000
30	733167312	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x3	m	15,000	4,59	68,85	0,001
31	83532001	Vícevrstvé potrubí - 32x3; PN10, T=+95° C - 5m tyče	m	15,000	6,50	97,50	0,000
32	733167360	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	ks	20,000	3,09	61,80	0,000
33	511012	Koleno 90° - 32x32, niklovaná mosadz CW617N, tesnenie EPDM, IVAR	ks	20,000	12,80	256,00	0,000
34	733167393	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	2,000	2,14	4,28	0,000
35	512001	T-kus - 16x16x16, niklovaná mosadz CW617N, tesnenie EPDM, IVAR	ks	2,000	5,77	11,54	0,000
36	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32	ks	3,000	3,73	11,19	0,000
37	512020	T-kus - 32x32x32	ks	1,000	20,09	20,09	0,000
38	512018	T-kus redukovaný - 32x26x32 /k prep. ventilu/	ks	2,000	20,25	40,50	0,000
39	733167442	Montáž plasthliníkového prechodu Radopress lisovaním D 26	ks	4,000	3,25	13,00	0,000
40	510044	Přechodka - závit vnější - 1"Mx26	ks	2,000	7,22	14,44	0,000
41	510004	Přechodka - závit vnější - 3/4"Mx26	ks	2,000	5,06	10,12	0,000
42	733167445	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	9,000	3,49	31,41	0,000
43	510021	Prechodka - závit vonkajší - 1"Mx32, niklovaná mosadz CW617N, tesnenie EPDM, IVAR	ks	4,000	8,06	32,24	0,000
44	510106	Přechodka - závit vnější - 5/4"Mx32	ks	5,000	16,56	82,80	0,000
45	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	920,000	0,43	395,60	0,745
46	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	61,313	1,22	74,96	0,000
	734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**469,79**	**0,007**
47	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	1,55	3,10	0,000
48	8366R004	Kulový uzávěr voda - 1/2"FF; motýl	ks	2,000	4,29	8,58	0,000
49	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,46	4,92	0,000
50	551110014800	Guľový uzáver pre vodu , 1" FF, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	10,45	20,90	0,001
51	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5,000	3,15	15,75	0,000
52	8363R007	Kulový uzávěr voda - 5/4"FF; páka	ks	5,000	13,12	65,60	0,000
53	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	2,000	6,18	12,36	0,001
54	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,70	2,70	0,000
55	422010002900	Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
56	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	4,93	4,93	0,000
57	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	17,53	17,53	0,001
58	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	1,97	1,97	0,000
59	551190002600	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	14,41	14,41	0,000
60	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-400 kPa č.53312 priem. 100	ks	1,000	47,47	47,47	0,002
61	I00200614	Automatický dopouštěcí ventil .ADV 850- 1/2" - alt. ekvivalent	ks	1,000	48,08	48,08	0,000
62	EUV 25 DOM	Elektromagnetická úprava EUV 25 DOM	ks	1,000	112,30	112,30	0,000
63	735192000R	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies rohové	ks	2,000	3,04	6,08	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	*500831*	*M - Ventil IVAR - termostatická a regulační armatura - s přednastavením - 1/2"xEK; rohový*	*ks*	*2,000*	*24,24*	*48,48*	*0,000*
65	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	1,30	2,60	0,000
66	*501172*	*Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5*	*ks*	*2,000*	*10,14*	*20,28*	*0,000*
67	*1300350*	*Ružica dvojitá, stredná vzdialenosť osí rúr 50 mm pre vonkajšie priemery rúr 14-20 mm*	*ks*	*2,000*	*2,81*	*5,62*	*0,000*
68	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,686	0,24	1,11	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá**				**164,69**	**0,000**
69	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm /montáž rebríkov/	ks	2,000	8,28	16,56	0,000
70	*HDR 9 SN*	*HDR-SN 1650/750 (RAL 9001)*	*ks*	*2,000*	*69,02*	*138,04*	*0,000*
71	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,000	3,72	7,44	0,000
72	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,620	1,63	2,65	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**270,36**	**0,000**
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**270,36**	**0,000**
73	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	hod	18,000	15,02	270,36	0,000
		Celkom				**17 384,16**	**0,758**

CONSTRUCTOR-EU, s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Časť: Spevnená plocha

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 154,38**	**96,574**
	5	**Komunikácie**				**2 433,80**	**73,618**
1	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm (od -0,9 po-0,75)	m2	92,022	4,32	397,54	26,834
2	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	73,234	5,25	384,48	25,514
3	596811311	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	73,234	9,51	696,46	7,397
4	*5921952490*	*Dlažba zámková hr.8cm*	*m2*	*75,400*	*12,67*	*955,32*	*13,874*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 263,78**	**22,956**
5	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	94,495	6,89	651,07	11,959
6	*5921954360*	*Obrubník 1000x200x100 mm skosenie 1,5/1,5 cm*	*ks*	*98,275*	*3,40*	*334,14*	*4,717*
7	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,835	98,26	278,57	6,280
	99	**Presun hmôt HSV**				**456,80**	**0,000**
8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	96,574	4,73	456,80	0,000
		Celkom				**4 154,38**	**96,574**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Podčasť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**7 096,34**	**0,566**
1	3410301032	Rúrka ohybná EN 320 N PVC HA - biela 1420 H50	m	420,000	0,18	75,60	0,021
2	3450906510	Krabica prístrojová	ks	43,000	0,15	6,45	0,001
3	3450907510	Krabica odbočná s viečkom	ks	40,000	1,18	47,20	0,004
4	3450202870	Prístroj jednopólového spínača radenie 1, 10 A, 230 V	ks	7,000	2,38	16,66	0,001
5	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7, B biely	ks	7,000	0,95	6,65	0,000
6	3450204890	Jednorámček B biely	ks	7,000	0,58	4,06	0,000
7	3450202940	Prístroj sériového prepínača radenie 5A, 10 A, 230 V	ks	6,000	4,00	24,00	0,000
8	3450204730	Kryt kolísky delený B1 lesklý biely	ks	6,000	0,97	5,82	0,000
9	3450204890	Jednorámček B biely	ks	6,000	0,58	3,48	0,000
10	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	4,000	2,46	9,84	0,000
11	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,49	1,96	0,000
12	3450204890	Jednorámček B biely	ks	4,000	0,58	2,32	0,000
13	348140003401	Svietidlo LED stropné 230 V, 17W, 2250lm, 4000K, 80Ra, IP 20 - výber investora	ks	3,000	72,82	218,46	0,014
14	348320001304	LED svietidlo stropné 23W 2550lm 4000K 80Ra (2550 lm; 23.0 W), IP 20	ks	2,000	101,65	203,30	0,020
15	348320001305	LED svietidlo stropné 12W 1300lm 4000K 80Ra (1300 lm; 12.0 W), IP 20	ks	5,000	92,86	464,30	0,050
16	348320001309	LED svietidlo stropné 31W 3300lm 4000K 80Ra, IP 20	ks	17,000	125,48	2 133,16	0,170
17	348320001312	Žiarovkové svietidlo nástenné, IP 20, resp. IP 23 - výber investora	ks	5,000	64,84	324,20	0,050
18	348320001303	LED svietidlo stropné 1x25W 2300lm 4000K 80Ra, IP 54	ks	3,000	47,88	143,64	0,030
19	348320001301	LED svietidlo stropné 36W 4100lm 4000K 80Ra (4100 lm; 36.0 W), IP 65	ks	1,000	103,45	103,45	0,010
20	348150000600	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	4,000	52,36	209,44	0,003
21	341110012200	Kábel medený H07V-U 4 mm2	m	40,000	0,35	14,00	0,002
22	341110012500	Kábel medený H07V-U 16 mm2	m	70,000	1,32	92,40	0,014
23	3450324600	Zásuvka dvojnásobná s clonkami	ks	26,000	3,14	81,64	0,003
24	3544247905	Bernard svorka zemniaca	ks	20,000	0,38	7,60	0,000
25	3544247910	Páska CUI, dĺžka 0,5m	ks	20,000	0,47	9,40	0,000
26	3570150401	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 658,44	1 658,44	0,000
27	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	2,21	2,21	0,000
28	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	13,79	13,79	0,000
29	3410350210	NYY 1x25 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	70,000	2,94	205,80	0,025
30	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	30,000	0,91	27,30	0,006
31	341610025700	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	m	210,000	1,10	231,00	0,050
32	341610025800	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2	m	240,000	1,47	352,80	0,070
33	341610027700	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 4x1,5 mm2	m	50,000	1,45	72,50	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	*341610028900*	*Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 5x4 mm2*	*m*	*15,000*	*3,38*	*50,70*	*0,008*
35	MV	Murárske výpomoci	%	68,235	1,00	68,06	0,000
36	PM	Podružný materiál	%	68,235	3,00	204,71	0,000
	21-M	**Elektromontáže**				**1 571,50**	**0,000**
37	210010015	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1420 uložená voľne	m	420,000	0,78	327,60	0,000
38	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	43,000	1,08	46,44	0,000
39	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	40,000	4,61	184,40	0,000
40	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,68	20,40	0,000
41	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,97	3,88	0,000
42	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	1,75	12,25	0,000
43	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	6,000	2,00	12,00	0,000
44	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,05	8,20	0,000
45	210201040	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000	4,48	13,44	0,000
46	210201080	Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED	ks	24,000	3,88	93,12	0,000
47	210201081	Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED	ks	5,000	4,85	24,25	0,000
48	210201082	Zapojenie svietidlá IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000	5,12	15,36	0,000
49	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	1,000	5,26	5,26	0,000
50	210201510.1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	4,15	16,60	0,000
51	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	26,000	3,86	100,36	0,000
52	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000	4,15	83,00	0,000
53	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	21,33	21,33	0,000
54	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	19,01	19,01	0,000
55	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	70,000	0,78	54,60	0,000
56	210220300.1	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	110,000	0,87	95,70	0,000
57	210881170	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	30,000	0,52	15,60	0,000
58	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	210,000	0,54	113,40	0,000
59	210881175	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	240,000	0,57	136,80	0,000
60	210881182	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	50,000	0,57	28,50	0,000
61	210881192	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	15,000	0,72	10,80	0,000
62	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	420,000	0,26	109,20	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**550,56**	**0,000**
63	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	16,000	11,97	191,52	0,000
64	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	14,96	359,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				**9 218,40**	**0,566**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Hlavný objekt
Podčasť: BLESKOZVOD

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**3 103,48**	**0,000**
1	000253060	*podpěra vedení na plochou střechu FB2 beton/plast, 1kg/1 úchyt Rd 8 pevný*	ks	60,000	1,49	89,40	0,000
2	000103420	*jímací tyč trubková AlMgSi D 16/10 mm L 1500 mm*	ks	5,000	12,06	60,30	0,000
3	000102010	*betonový podstavec s klínem D 337 mm/17 kg*		5,000	10,68	53,40	0,000
4	000102050	*plastová podložka pod podstavec D 370 mm*	ks	5,000	3,97	19,85	0,000
5	000286819	*podpěra vedení na zdi s vrutem 5x35 mm, hmoždinkou a krytkou, nerez, Rd 8-10/Fl 30*	ks	40,000	4,32	172,80	0,000
6	000840118	*drát AlMgSi DEHNALU měkký s izolací Rd 8/11, balení 100-115 m*	m	25,000	3,51	87,75	0,000
7	000275113	*podpěra vedení FeZn, závit M8 h 20, Rd 13*	ks	20,000	1,82	36,40	0,000
8	000810335	*pásek FeZn43 Fl 30x3,5*	m	150,000	4,41	661,50	0,000
9	000290002	*distanční držák rovný FeZn Rd 8-10/Fl 30*	ks	144,000	1,92	276,48	0,000
10	000800010	*drát FeZn Rd 10*	m	96,000	3,72	357,12	0,000
11	000800110	*drát FeZn s izolací Rd 10/13*	m	24,000	5,93	142,32	0,000
12	000480003	*označovací štítek Al pro Rd 7-10/Fl 30*	ks	4,000	2,55	10,20	0,000
13	000308025	*svorka spojovací FeZn Rd 6-10/Fl 30-40*	ks	78,000	2,40	187,20	0,000
14	000371008	*svorka připojovací/podpěra vedení na falc/konstrukce FeZn, rozsah 1-12 mm, Rd 7-10*	ks	2,000	5,06	10,12	0,000
15	000318233	*svorka křížová 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30*	ks	12,000	9,14	109,68	0,000
16	000318201	*svorka křížová 60x60 mm bez destičky, FeZn, Rd 8-10/Fl 30*	ks	30,000	4,06	121,80	0,000
17	000840018	*drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 měkký, balení 148 m*	m	130,000	2,70	351,00	0,000
18	000380020	*svorka SJ FeZn Rd8-10/Rd16*	ks	5,000	1,74	8,70	0,000
19	000310008	*svorka EST FeZn, Rd 8*	ks	9,000	2,99	26,91	0,000
20	000339059	*svorka na okapové žlaby nerez V2A, s dvojitou příchytkou, zaoblení 16- 22mm, Rd 8-10*	ks	5,000	4,85	24,25	0,000
21	000276006	*podložka plast šedý, h 5 /D 37 mm*	ks	6,000	0,21	1,26	0,000
22	000459119	*svorka zkušební nerez V2A, s destičkou, Rd 6-10/Rd 16*	ks	4,000	4,29	17,16	0,000
23	000476010	*měřicí krabice, plast/ nerezový kryt*	ks	4,000	39,27	157,08	0,000
24	MV	Murárske výpomoci	%	29,826	0,75	22,37	0,000
25	PM	Podružný materiál	%	29,826	2,50	74,57	0,000
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	29,826	0,80	23,86	0,000
	21-M	**Elektromontáže**				**1 205,39**	**0,000**
27	210220812	Podpery vedenia zliatina AlMgSi pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	60,000	1,23	73,80	0,000
28	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	5,25	26,25	0,000
29	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	ks	40,000	1,40	56,00	0,000
30	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	25,000	16,55	413,75	0,000
31	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	150,000	0,98	147,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	120,000	0,90	108,00	0,000
33	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	2,23	8,92	0,000
34	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	80,000	1,39	111,20	0,000
35	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	12,000	2,09	25,08	0,000
36	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	1,98	59,40	0,000
37	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	130,000	1,02	132,60	0,000
38	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	5,000	1,99	9,95	0,000
39	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	9,000	1,53	13,77	0,000
40	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	5,000	2,35	11,75	0,000
41	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	4,000	1,98	7,92	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**299,22**	**0,000**
42	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	10,000	11,97	119,70	0,000
43	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	14,96	179,52	0,000
		Celkom				**4 608,09**	**0,000**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ : 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Stavebno technické úpravy areálu
Časť: Výstavba detského ihriska - stavebná časť

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**5 406,37**	**135,630**
1		**Zemné práce**				**1 790,81**	**14,255**
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,500	2,66	59,85	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	37,500	14,05	526,88	0,000
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,835	53,73	152,32	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,335	5,61	226,28	0,000
5	167101101	Nakladanie ornice	m3	22,500	7,79	175,28	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,500	2,48	55,80	0,000
7	180404111	Založenie trávnika výsevom okolo ihriska na vrstve ornice	m2	150,000	3,60	540,00	14,250
8	*0057211300*	*Trávové semeno - výber*	*kg*	*5,000*	*10,88*	*54,40*	*0,005*
2		**Zakladanie**				**16,55**	**0,838**
9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,405	40,87	16,55	0,838
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**589,40**	**5,496**
10	339928812,1	Osadenie stĺpika so zabetónovaním	ks	20,000	20,14	402,80	5,420
11	*154170*	*Stĺpik oceľový pioplastovaný výšky170cm (60x40,alebo okrúhly)*	*ks*	*20,000*	*9,33*	*186,60*	*0,076*
5		**Komunikácie**				**2 311,50**	**115,041**
12	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	150,000	3,74	561,00	33,360
13	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	150,000	6,59	988,50	43,740
14	564732111,1	Vyplnenie podkladu alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0-63mm	m2	150,000	5,08	762,00	37,941
99		**Presun hmôt HSV**				**698,11**	**0,000**
15	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	135,554	4,02	544,93	0,000
16	998222199	Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	135,554	1,13	153,18	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 302,96**	**60,100**
767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 302,96**	**60,100**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	767914110	Montáž oplotenia z poplastovaného pletiva, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	49,000	6,79	332,71	0,000
18	*3132465001*	*Pletivo poplastované rámové zo zváraných sietí výšky do 103cm hr.min.4mm*	*m*	*50,000*	*12,53*	*626,50*	*0,064*
19	*154170-1*	*Príchytky na stĺpiky*	*ks*	*60,000*	*1,91*	*114,60*	*60,000*
20	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	28,73	28,73	0,000
21	*5534370100*	*Bránka š.min.90cm výšky 100, jokel a výplň RAL 6005 oka 200x50*	*ks*	*1,000*	*200,42*	*200,42*	*0,036*
	Celkom					**6 709,33**	**195,730**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Stavebno technické úpravy areálu
Časť: Oplotenie areálu Detských jaslí vo Vranove nad Topľou

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 234,33**	**29,308**
	1	**Zemné práce**				**846,55**	**0,000**
1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,513	53,38	401,04	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,400	51,20	276,48	0,000
3	167101101	Nakladanie výkopku	m3	12,913	8,19	105,76	0,000
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,913	4,90	63,27	0,000
	2	**Zakladanie**				**426,44**	**14,685**
5	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,973	38,53	76,02	4,084
6	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,500	77,87	350,42	10,601
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 735,22**	**14,623**
7	339928812,1	Osadenie stĺpika so zabetónovaním	ks	53,000	20,02	1 061,06	14,363
8	*154170 - 2*	*Stĺpik oceľový pioplastovaný výšky do 220cm (60x40,alebo okrúhly)*	*ks*	*53,000*	*12,72*	*674,16*	*0,260*
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 226,12**	**0,000**
9	998239011	Presun hmôt pre oplotenie	t	29,048	42,21	1 226,12	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 247,84**	**106,247**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 247,84**	**106,247**
10	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	130,000	6,45	838,50	0,000
11	*3132465002*	*Pletivo poplastované rámové zo zváraných sieti výšky do 153cm hr.5mm*	*m*	*130,000*	*16,87*	*2 193,10*	*0,247*
12	*154170-1*	*Príchytky na stĺpiky*	*ks*	*106,000*	*2,04*	*216,24*	*106,000*
		Celkom				**7 482,17**	**135,555**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Vybudovanie detského ihriska

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Rastislav Mati
Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	OST	**Detské prvky**				**8 861,53**	**0,000**
1	PLU102Cm	Kombinovaná dvojhodačka,VP 1m	ks	1,000	796,85	796,85	0,000
2	P8201/S	PLAYBASIC 201/SCHODY,VP 1m	ks	1,000	964,88	964,88	0,000
3	P5203Č	Kresliaca tabuľa - čísla/DREVO	ks	1,000	301,91	301,91	0,000
4	P5203P	Kresliaca tabuľa - písmená/DREVO	ks	1,000	297,04	297,04	0,000
5	P102	Pružinová hojdačka motorka	ks	1,000	421,41	421,41	0,000
6	P110	Pružinová hojdačka lietadlo	ks	1,000	544,07	544,07	0,000
7	P409	Kolotoč 1,6m	ks	1,000	1 277,78	1 277,78	0,000
8	D105	Vláčik s tunelom	ks	1,000	1 037,09	1 037,09	0,000
9	D101	Domček s kresliacou tabuľou	ks	1,000	485,13	485,13	0,000
10	PS201	Parkovisko sosedením 3x3 m (bez piesku)	ks	1,000	446,88	446,88	0,000
11	PS401/N	Lavička s operadlom	ks	2,000	221,31	442,62	0,000
12	PS404-K	Kovový smetný kôš s krytom	ks	2,000	130,63	261,26	0,000
13	1140RS	Gumová dlažba,1x1mx4cm(hr.),(VP1,4m), - farba červená	ks	30,000	52,13	1 563,90	0,000
14	998-1	DOPRAVA	ks	49,300	0,42	20,71	0,000
		Celkom				**8 861,53**	**0,000**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou.
Objekt: Ostatné stavebné práce - neoprávnené výdavky z hľadiska NFP

Objednávateľ: BEST FRIENDS NURSERY
Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o., Spracoval: Rastislav Mati
Miesto: Vranov nad Topľou Dátum: 24. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 678,63**	**5,906**
2		**Zakladanie**				**13,42**	**0,291**
1	273321312.-1S	Betón základových dosiek, železový, tr. C 20/25 - posilnenie zákl.dosky pod tep.čerpadlo + hr.200mm (M.č.1.6)	m3	0,130	85,60	11,13	0,288
2	275362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	0,650	3,52	2,29	0,003
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**963,42**	**4,207**
3	311275801	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P2-440 PDK, na MVC a lepidlo (250x250x500)	m3	6,000	160,57	963,42	4,207
4		**Vodorovné konštrukcie**				**148,57**	**1,197**
4	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,500	96,23	48,12	1,148
5	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,950	8,23	48,97	0,020
6	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,950	2,89	17,20	0,000
7	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,028	1 224,41	34,28	0,028
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**216,14**	**0,211**
8	621462236,1	Vonkajšia omietka v otvoroch tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	7,555	12,04	90,96	0,022
9	622460364,1	Vonkajšia omietka v otvoroch stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	7,555	9,77	73,81	0,149
10	622467317	Príprava vonkajšieho podkladu stien v okrúhlych otvorov stien, Penetrácia hĺbková	m2	7,555	1,82	13,75	0,002
11	622481119,1	Potiahnutie stien v otvoroch sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	7,555	4,98	37,62	0,039
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**274,65**	**0,000**
12	971033231,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	3,05	6,10	0,000
13	971033241,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000	5,29	21,16	0,000
14	971033331,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000	2,78	5,56	0,000
15	971033341,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	8,000	8,21	65,68	0,000
16	971033431,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	3,000	5,57	16,71	0,000
17	971033441,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,3m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000	10,82	43,28	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	971034431,1	Zhotovenie otvoru v murive z tvárnic plochy do 0,16m2 hr. do 300 mm, -0,07800t	ks	8,000	4,77	38,16	0,000
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,975	10,25	20,24	0,000
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,925	0,35	2,07	0,000
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,975	7,87	15,54	0,000
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,975	20,33	40,15	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**62,43**	**0,000**
23	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,906	10,57	62,43	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**567,99**	**0,600**
	713	**Izolácie tepelné**				**233,54**	**0,591**
24	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny (pod vonkajší drev.obklad (ozn.Ste 3)	m2	44,643	0,61	27,23	0,000
25	*283280-1*	*Difúzna fólia ROTHOBLAAS UV 210 TT, šxl 1,5x50 m, s lepiacou páskou, alebo ekvivalent*	*m2*	*51,339*	*3,02*	*155,04*	*0,580*
26	713132111.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribitím na konštrukciu	m2	16,718	1,20	20,06	0,001
27	*283750000400.S*	*Doska XPS hr. 20 mm, (soklík v podlahe ozn. Ste5a)*	*m2*	*17,052*	*1,83*	*31,21*	*0,010*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**147,22**	**0,002**
28	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	22,860	3,14	71,78	0,000
29	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	22,860	3,30	75,44	0,002
	776	**Podlahy povlakové**				**187,23**	**0,007**
30	776460011-1	Lepenie podlah z linolea vytiahnutím na vnútorný tzv.prah okien ozn.0/4 a dverí ozn.D7 r.š.do.200mm	m	11,800	11,03	130,15	0,000
31	*2843101210*	*Prírodné linoleum podlaha , 2mm, š. 2m, tr. 42*	*m2*	*2,596*	*18,19*	*47,22*	*0,006*
32	*2843105050*	*Zvarovacia šnúra 4mm s PUR úpravou na prírodné linoleum XF2 - jednofarebná*	*m*	*12,980*	*0,76*	*9,86*	*0,000*
		Celkom				**2 246,62**	**6,506**

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.
Orechová 1167/12, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609